

DATA: 09/07/2019
LOCALIDADE DO SINAPI: BAHIA
BDI: 21 35%

[illegible]



BDI: 21.35%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	P. TOTAL
2.3		LEVANTE					
2.3.1	87472	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	169,85	39,98	48,51	8.240,11
2.3.2	174	Divisórias de granilite ou marmorite polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m²	13,16	317,12	384,81	5.064,12
SUB TOTAL ITEM 2.0							13.304,23
2.4		REVESTIMENTO					
2.4.1	3317	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	326,10	25,02	30,36	9.900,63
2.4.2	10615	Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco A C, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m²	99,68	41,16	49,95	4.978,61
SUB TOTAL ITEM 2.0							14.879,24
2.5		PAVIMENTAÇÃO					
2.5.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	47,85	22,63	27,46	1.313,99
2.5.2	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	47,85	30,17	36,61	1.751,79
2.5.3	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	47,85	30,59	37,12	1.776,18
2.5.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	2,21	591,28	717,49	1.585,66
SUB TOTAL ITEM 2.0							6.427,61
2.6		COBERTURA					
2.6.1	94218	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	68,71	85,67	103,96	7.142,88
2.6.2	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	m	2,87	49,19	59,69	171,31
2.6.3	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	47,85	51,66	62,69	2.999,58
2.6.4	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	68,71	13,73	16,66	1.144,76
2.6.5	94450	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	10,85	51,71	62,75	680,81
SUB TOTAL ITEM 2.0							12.139,35
2.7		ESQUADRIAS					
2.7.1	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	un	3,00	839,15	1.018,27	3.054,82
2.7.2	12807	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr	m²	5,94	250,00	303,36	1.801,99
2.7.3	11396	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	m²	4,45	81,65	99,08	440,90
2.7.4	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	7,00	289,17	350,90	2.456,27
SUB TOTAL ITEM 2.0							7.753,39

PROJETO: CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS, PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO DA CONCEIÇÃO

LOCAL: FEIRA DE SANTANA - BA

DATA BASE: mar/19 REGIME CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

Não Desonerada

DATA: 09/07/2019

LOCALIDADE DO SINAPI: BAHIA

BDI: 21,35%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	P. TOTAL
2.8		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIO					
2.8.1	6036	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	un	2,00	13,91	16,88	33,76
2.8.2	1222	Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 1/2"	un	1,00	12,60	15,29	15,29
2.8.3	5240	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"	un	1,00	7,66	9,30	9,30
2.8.4	84	Adaptador curto, pvc rígido soldável, c/ bolsa e rosca p/ registro, d= 20mm m x 1/2"	un	3,00	0,46	0,56	1,67
2.8.5	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	10,73	6,03	7,32	78,51
2.8.6	8075	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	1,00	93,20	113,09	113,09
2.8.7	4280	Caixa sifonada em pvc, 100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	un	3,00	30,30	36,77	110,30
2.8.8	1702	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha red onda acabamento cromado	un	10,00	27,73	33,65	336,49
2.8.9	13133	Sifão ajustável para lavatório copo metalizado 1 x 1 1/2, código de ref. 2691 6330*, Tigre ou similar.	un	5,00	49,90	60,55	302,76
2.8.10	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" x 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	2,00	14,77	17,92	35,85
2.8.11	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	5,00	5,68	6,89	34,46
2.8.12	1616	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	2,00	21,85	26,51	53,03
2.8.13	1357	Fornecimento e instalação de curva 90° curta pvc, junta elástica, ponta/bolsa, ø = 40mm	un	11,00	7,92	9,61	105,72
2.8.14	1614	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	un	2,00	11,05	13,41	26,82
2.8.15	1630	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	1,00	14,13	17,15	17,15
2.8.16	1221	Joelho 90° pvc rígido sold. sanitário, d= 50mm	un	2,00	1,42	1,72	3,45
2.8.17	1220	Joelho 90° pvc rígido sold. sanitário, d= 40mm	un	5,00	2,06	2,50	12,50
2.8.18	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	9,58	8,29	10,06	96,37
2.8.19	20065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	10,05	21,20	25,73	258,54
2.8.20	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	9,96	5,09	6,18	61,52
2.8.21	9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	23,71	2,99	3,63	86,03
2.8.22	1711	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 30 pessoas (v=2710 litros)	un	1,00	2.338,22	2.837,33	2.837,33
2.8.23	9960	Sumidouro pre-moldado de concreto - 06 anéis, ø=1,00m e h=0,50m cada anel (1,00 x 3,00m)	un	1,00	1.127,84	1.368,59	1.368,59
2.8.24	7237	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,40m	un	2,00	164,90	200,10	400,20
2.8.25	7608	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", ÁGUA FRIA	un	10,00	4,28	5,19	51,94
2.8.26	11697	MICETÓRIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)	un	2,00	415,11	503,72	1.007,44
2.8.27	13415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	un	5,00	40,38	49,00	245,00
2.8.28	7180	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ra vena P9, DECA ou similar, c/cx. descarga de sobrepôr AKROS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	5,00	287,03	348,30	1.741,49
2.8.29	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	un	3,00	33,51	40,66	121,99
2.8.30	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	un	10,00	28,52	34,61	346,08
2.8.31	10359	Registro esfera PVC soldável Ø 50mm	un	1,00	22,29	27,05	27,05
2.8.32	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	5,00	6,98	8,47	42,35
2.8.33	1291	Joelho de redução 90° de pvc rígido roscável diâm = 3/4" x 1/2"	un	5,00	9,00	10,92	54,61
2.8.34	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	10,00	5,91	7,17	71,72

PROJETO: CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS, PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO DA CONCEIÇÃO

LOCAL: FEIRA DE SANTANA - BA

DATA BASE: mar/19 REGIME CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:


Não Desonerada

DATA: 09/07/2019

LOCALIDADE DO SINAPI: BAHIA


BDI: 21,35%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	P. TOTAL
2.8.35	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un	1,00	28,50	34,58	34,58
2.8.36	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	16,00	5,41	6,56	105,04
2.8.37	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	52,02	7,29	8,85	460,17
2.8.38	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	14,29	24,09	29,23	417,73
2.8.39	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	0,69	9,57	11,61	8,01
2.8.40	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	1,10	11,02	13,37	14,71
2.8.41	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	1,00	6,22	7,55	7,55
2.8.42	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	14,00	10,95	13,29	186,02
2.8.43	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	1,00	15,20	18,44	18,44
2.8.44	89394	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	1,00	14,46	17,55	17,55
2.8.45	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un	2,00	710,25	861,86	1.723,72
SUB TOTAL ITEM 2.0							13.101,88
2.9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
2.9.1	653	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	8,00	13,24	16,07	128,53
2.9.2	1871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	un	2,00	2,67	3,24	6,48
2.9.3	1874	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	un	1,00	2,96	3,59	3,59
2.9.4	1431	Luva pvc rigido roscavel d=1 "	un	10,00	2,51	3,05	30,46
2.9.5	1432	Luva pvc rigido roscavel d=1 1/4"	un	9,00	4,36	5,29	47,62
2.9.6	1430	Luva pvc rigido roscavel d= 3/4"	un	7,00	1,50	1,82	12,74
2.9.7	11945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	un	32,00	0,04	0,05	1,55
2.9.8	4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	un	53,00	0,07	0,08	4,50
2.9.9	6903	Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante	un	85,00	0,36	0,44	37,13
2.9.10	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	78,28	2,48	3,01	235,57
2.9.11	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	38,38	9,65	11,71	449,42
2.9.12	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	164,86	3,30	4,00	660,17
2.9.13	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	279,80	4,61	5,59	1.565,21
2.9.14	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	un	10,00	157,02	190,54	1.905,37
2.9.15	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	3,00	21,36	25,92	77,76
2.9.16	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	2,00	33,77	40,98	81,96
2.9.17	478	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	16,00	14,83	18,00	287,93



BDI: 21.35%

SUB TOTAL ITEM 2.0		6.125.50
--------------------	--	----------



LOCAL: FEIRA DE SANTANA - BA


Não Desonerada

DATA: 09/07/2019

LOCALIDADE DO SINAPI: BAHIA

BDI: 21,35%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	P. TOTAL
2.11		DIVERSOS					
2.11.1	10759	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	2,10	275,02	333,73	700,82
2.11.2	718	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)	un	5,00	74,90	90,89	454,44
2.11.3	10288	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nil ko ou similar	un	3,00	439,14	532,88	1.598,63
2.11.4	11645	Armário em aço com 12 portas, contendo pítão para cadeado e dobradiças intern as abertura de 135 graus	un	3,00	1.726,59	2.095,14	6.285,43
SUB TOTAL ITEM 2.0							9.039,33
TOTAL DO ITEM 2.0							127.323,03
3.0		PRAÇA					
3.1		PAVIMENTAÇÃO					
3.1.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	290,99	35,21	42,73	12.432,80
3.1.2	11457	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 1 0x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	273,71	62,38	75,70	20.718,62
3.1.3	11460	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x2 0cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	98,78	66,98	81,28	8.028,58
3.1.4	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO EM MADEIRA	M2	47,60	47,95	58,19	2.769,62
3.1.5	3651	Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima c om pigmento "Xadrez" ou similar	M2	10,36	18,86	22,89	237,10
SUB TOTAL ITEM3.0							44.186,72
3.2		EQUIPAMENTOS DE GINASTICA					
3.2.1	42428	ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	1.800,00	2.184,22	2.184,22
3.2.2	42437	ROTACAO VERTICAL DUPL0, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	1.461,06	1.772,93	1.772,93
3.2.3	42432	ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPL0, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	un	1,00	1.921,77	2.331,99	2.331,99
3.2.4	11089	Equipamento de ginástica - roda de ombro	un	1,00	1.930,08	2.342,07	2.342,07
3.2.5	9147	Equipamento de ginástica - leg press duplo	un	1,00	2.887,08	3.503,35	3.503,35
3.2.6	9148	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo	un	1,00	4.206,93	5.104,93	5.104,93
3.2.7	42435	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	un	1,00	2.045,53	2.482,16	2.482,16
3.2.8	42431	PRESSAO DE PERNAS TRIPL0, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	un	1,00	3.137,00	3.806,62	3.806,62
3.2.9	9439	Equipamento de ginástica - elíptico	UN	1,00	2.736,00	3.320,02	3.320,02
SUB TOTAL ITEM 3.0							26.848,30



DATA: 09/07/2019
LOCALIDADE DO SINAPI: BAHIA
BDI: 21,35%

[illegible]