PREFEITURA
FEIRA DE SANTANA
A GENTE SEGUE EM FRENTE

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ANEXO II

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UPA DE HUMILDES
LOCAL: DISTRITO DE HUMILDES
DATA: MARÇO/2020

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	TOTAL(R$)
1.0	**MATERIAIS HIDRÁULICOS**				
1.1	Registro de gaveta de 2"	unid	1,00		
1.2	Adaptador de 1"	unid	4,00		
1.3	Adaptador de 1.1/4"	unid	4,00		
1.4	Adaptador de 3/4"	unid	35,00		
1.5	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	10,00		
1.6	Fita vedação para tubos e conexões roscáveis	unid	5,00		
1.7	Joelho colável de 3/4"	unid	76,00		
1.8	Joelho de 1.1/4"	unid	3,00		
1.9	Joelho de 2"	unid	1,00		
1.10	Joelho de 3/4" - LR	unid	40,00		
1.11	Joelho de 1"	unid	12,00		
1.12	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid	33,00		
1.13	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	conj	38,00		
1.14	Luva de redução de 1"x3/4"	unid	24,00		
1.15	Luva de redução de 1.1/4"x1"	unid	2,00		
1.16	Luva de redução de 2"x1.1/4"	unid	1,00		
1.17	Luva soldável de 3/4"	unid	60,00		
1.18	Niple rosqueável de 3/4"	unid	51,00		
1.19	Registro de gaveta de 1" com canopla	unid	1,00		
1.20	Registro de gaveta de 1.1/4"	unid	1,00		
1.21	Registro de gaveta de 3/4"	unid	7,00		
1.22	Registro de passagem de 3/4"	unid	20,00		
1.23	Sifão para lavatório de metal de 1"x1.1/2"	unid	33,00		
1.24	Tanque de mármore sintético, completa	unid	3,00		
1.25	Tê de 1"	unid	29,00		
1.26	Te de 1.1/4"	unid	3,00		
1.27	Tê de 3/4"	unid	44,00		
1.28	Torneira para lavatório de 3/4"	unid	33,00		
1.29	Torneira para pia de 3/4"	unid	12,00		
1.30	Torneira para Tanque de Roupa	unid	3,00		
1.31	Tubo de PVC rígido de 1"	m	106,00		
1.32	Tubo de PVC rígido de 1.1/4"	m	15,00		
1.33	Tubo de PVC rígido de 2"	m	38,90		
1.34	Tubo de PVC rígido de 3/4"	m	354,00		
1.35	União Soldável de 2" em aço galvanizado	unid	2,00		
	Total do item I				
2.0	**RESERVATÓRIO SUPERIOR/INFERIOR**				
2.1	Registro Gaveta de 2"	unid	3,00		
2.2	Adaptador de 1"	unid	2,00		
2.3	Adaptador de 2"	unid	6,00		
2.4	Boia elétrica (sensor control) p/ reservatório inferior ou superior marca ANA UGER ou similar (fornecimento)	unid	2,00		
2.5	Joelho de 2"	unid	2,00		
2.6	Joelho de 3/4"	unid	2,00		
2.7	Registro Gaveta de 1" - Limpeza	unid	2,00		
2.8	Tê de 2"	unid	1,00		
2.9	Torneira de Boia para reservatório superior de 3/4"	unid	3,00		
2.10	Tubo PVC rígido de 1" - Limpeza	m	18,00		
2.11	Tubo PVC rígido de 2" - Alimentador prédio	m	23,00		

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	TOTAL(R$)
2.12	Tubo PVC rígido de 3/4"	m	28,00		
2.13	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 10 .000 litros	unid	2,00		
2.14	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3. 000 litros	unid	3,00		
2.15	Flange 60mm	unid	6,00		
2.16	Flange 3/4"	unid	6,00		
2.17	Automatico de boia 3/4"	unid	2,00		
2.18	Tubo PVC d=25mm	m	33,00		
Total do item II					
TOTAL GERAL R$					