PREFEITURA
FEIRA DE SANTANA
A GENTE SEGUE EM FRENTE

INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONE - ANEXO IV

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UPA DE HUMILDES
LOCAL: DISTRITO DE HUMILDES
DATA: MARÇO/2020

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	TOTAL(R$)
I	**RELAÇÃO DOS TUBOS E ELÉTRICOS**				
1.0	Cabo CTAPL 50x10P	m	50,00		
2.0	Cabo UTP CAT 5E multilan 24A WGx4P	m	200,00		
3.0	Tampa PVC 2 conectores RJ45	unid	12,00		
4.0	Tomada RJ 45 para caixa 4x2"	unid	12,00		
5.0	Caixa 4x2" PVC	unid	34,00		
6.0	Caixa de passagem embutir padrão telebrás com fundo de madeira 300x300x135mm	unid	2,00		
7.0	Caixa de passagem embutir padrão telebrás com fundo de madeira 800x800x135mm	unid	1,00		
8.0	Eletroduto PVC rígido 32mmx3m - soldavel	unid	30,00		
9.0	Curva eletroduto PVC rígido 32mm - soldavel	unid	24,00		
10.0	Rack 12U'S	unid	1,00		
11.0	Central telefônica 4 linhas 20ramais	unid	1,00		
12.0	Patch panel 24 portas	unid	2,00		
13.0	Guia de cabo horizontal	unid	2,00		
14.0	Porca gaiola	kit	30,00		
15.0	Patch cable 1m	unid	17,00		
16.0	Patch cable 2,5m	unid	15,00		
Total do item I					
TOTAL GERAL R$					**0,00**