PREFEITURA
FEIRA DE SANTANA
A GENTE SEGUE EM FRENTE

INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO E PÂNICO - ANEXO VI

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UPA DE HUMILDES
LOCAL: DISTRITO DE HUMILDES
DATA: MARÇO/2020

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	TOTAL(R$)
I	**MATERIAIS DA INSTALAÇÃO**				
1.0	Fornecimento e assentamento de tubulação de aço galvanizado sem costura 2.1/2"	m	98,10		
2.0	Fornecimento e assentamento de tubulação de aço galvanizado sem costura 3"	m	15,50		
3.0	Fornecimento e assentamento de hidrante simples de parede	unid	4,00		
4.0	Fornecimento e assentamento de hidrantes de recalque	unid	1,00		
5.0	Abrigo para hidrante em chapa de aço carbono, com mangueira de (2.1/2") x 30 m	unid	5,00		
6.0	Fornecimento de chave storx 2.1/2" x 2.1/2"	unid	5,00		
7.0	Fornecimento e instalação de válvula de retenção	unid	4,00		
8.0	Fornecimento e instalação de registro de recalque	unid	3,00		
9.0	Curva 90 macho-fêmea de ferro maleável galvanizado 2.1/2"	unid	14,00		
10.0	Curva 90 macho-fêmea de ferro maleável galvanizado 3"	unid	2,00		
11.0	Tê de 90 de ferro maleável galvanizado 2.1/2"	unid	4,00		
12.0	Tê de 90 de ferro maleável galvanizado 3"	unid	1,00		
13.0	Fornecimento e instalação de acionador de bombas	unid	1,00		
14.0	Bomba elétrica Q = 24 m³/h, Hm = 40 MCA e P = 6 cv	unid	2,00		
15.0	Bomba diesel Q = 24 m³/h, Hm = 40 MCA e P = 6 cv	unid	2,00		
16.0	Mangueira com união e engate rápido para incêndio	unid	4,00		
17.0	Fornecimento e instalação de esguincho jato sólido regulável de 1.1/2"	unid	4,00		
18.0	Extintor de pó quimico seco - PQS 8 kg	unid	7,00		
19.0	Extintor de gás carbônico - CO2 6 kg	unid	3,00		
20.0	Extintor de água pressurizada - AP 10 litros	unid	7,00		
21.0	Luminárias de emergência autônoma para parede, 2x15, com autonomia de 1 hora	unid	9,00		
22.0	Alarme acionado manualmente	unid	5,00		
23.0	Central de Alarme	unid	1,00		
24.0	Tapete para sinalização	unid	9,00		
Total do item I					
TOTAL GERAL R$					