PREFEITURA
FEIRA DE SANTANA
A GENTE SEGUE EM FRENTE

INSTALAÇÕES SPDA - ANEXO VII

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UPA DE HUMILDES
LOCAL: DISTRITO DE HUMILDES
DATA: MARÇO/2020

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	TOTAL(R$)
I	**DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS**				
1.0	Abraçadeira aterramento mastro 1.1/2" - 2CB	unid	1,00		
2.0	Abraçadeira para fixar sinalizador mastro 1.1/2"	unid	1,00		
3.0	Alicate grande L - 160/Z - 201	unid	1,00		
4.0	Arruela de pressão inox 1/4"	unid	26,00		
5.0	Arruela lisa 1/4" inox	unid	36,00		
6.0	Barra chata aluminio 7/8x1/8x3m	unid	17,00		
7.0	Base aluminio fundido 1.1/2"	unid	1,00		
8.0	Bucha de nylon N6	unid	94,00		
9.0	Bucha de nylon N10mm	unid	316,00		
10.0	Bucha de nylon N8	unid	10,00		
11.0	Cabo aluminio nú sem alma de aço 2/0 AWG	m	350,00		
12.0	Cabo de cobre isolação 750V verde 16mm²	m	11,00		
13.0	Cabo de cobre nú rigido 50mm²	m	200,00		
14.0	Caixa equalização quadro 380x320x170mm	unid	1,00		
15.0	Cartucho para solda exotermica n. 115	pct	35,00		
16.0	Conjunto estai rig +abraçadeira 1.1/2x2m	unid	1,00		
17.0	Fixador universal SPDA latão estanhado 70mm²	unid	342,00		
18.0	Haste aterramento alta camada 5/8" x 2,40m - ABNT	unid	15,00		
19.0	Mastro eletroduto aço galvanizado a fogo 6m x 1.1/2"	unid	1,00		
20.0	Molde HCL-5/8.50-5	unid	1,00		
21.0	Parafuso aluminio cabeça chata 1/4x5/8"	unid	38,00		
22.0	Parafuso inox autoaterrachante panela 4,2x32mm	unid	410,00		
23.0	Parafuso inox sextavado rosca soberba M6x45mm	unid	6,00		
24.0	Parafuso inox sextavado rosca soberba M6x60mm	unid	4,00		
25.0	Parafuso sextavado 1/4" x 1.1/4" inox	unid	31,00		
26.0	Para-Raios 01 descida latão cromado 250mm	unid	1,00		
27.0	Poliuretano em bisnaga 310ml	unid	5,00		
28.0	Porca aluminio sextavada 1/4"	unid	38,00		
29.0	Porca inox sextavado 1/4"	unid	31,00		
30.0	Sinalizador duplo com relé fotoelétrico	unid	1,00		
31.0	Terminal aéreo inserção 3/8 x 3000mm	unid	53,00		
32.0	Termanal de compressão 1 furo 16mm	unid	4,00		
Total do item I					
TOTAL GERAL R$					