PREFEITURA
FEIRA DE SANTANA
A GENTE SEGUE EM FRENTE

INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO E PÂNICO - ANEXO VI

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UPA DE HUMILDES
LOCAL: DISTRITO DE HUMILDES
DATA: MARÇO/2020

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	TOTAL(R$)
I	**MATERIAIS DA INSTALAÇÃO**				
1.0	Fornecimento e assentamento de tubulação de aço galvanizado sem costura 2.1/2"	m	98,10	102,93	10.096,94
2.0	Fornecimento e assentamento de tubulação de aço galvanizado sem costura 3"	m	15,50	106,81	1.655,59
3.0	Fornecimento e assentamento de hidrante simples de parede	unid	4,00	1.075,76	4.303,02
4.0	Fornecimento e assentamento de hidrantes de recalque	unid	1,00	3.497,40	3.497,40
5.0	Abrigo para hidrante em chapa de aço carbono, com mangueira de (2.1/2") x 30 m	unid	5,00	1.203,04	6.015,19
6.0	Fornecimento de chave storx 2.1/2" x 2.1/2"	unid	5,00	27,35	136,74
7.0	Fornecimento e instalação de válvula de retenção	unid	4,00	417,31	1.669,25
8.0	Fornecimento e instalação de registro de recalque	unid	3,00	589,17	1.767,50
9.0	Curva 90 macho-fêmea de ferro maleável galvanizado 2.1/2"	unid	14,00	172,57	2.415,97
10.0	Curva 90 macho-fêmea de ferro maleável galvanizado 3"	unid	2,00	195,47	390,93
11.0	Tê de 90 de ferro maleável galvanizado 2.1/2"	unid	4,00	343,45	1.373,79
12.0	Tê de 90 de ferro maleável galvanizado 3"	unid	1,00	380,21	380,21
13.0	Fornecimento e instalação de acionador de bombas	unid	1,00	257,60	257,60
14.0	Bomba elétrica Q = 24 m³/h, Hm = 40 MCA e P = 6 cv	unid	2,00	8.774,36	17.548,72
15.0	Bomba diesel Q = 24 m³/h, Hm = 40 MCA e P = 6 cv	unid	2,00	1.385,39	2.770,79
16.0	Mangueira com união e engate rápido para incêndio	unid	4,00	652,40	2.609,58
17.0	Fornecimento e instalação de esguincho jato sólido regulável de 1.1/2"	unid	4,00	99,38	397,53
18.0	Extintor de pó quimico seco - PQS 8 kg	unid	7,00	272,72	1.909,06
19.0	Extintor de gás carbônico - CO2 6 kg	unid	3,00	694,60	2.083,80
20.0	Extintor de água pressurizada - AP 10 litros	unid	7,00	217,24	1.520,65
21.0	Luminárias de emergência autônoma para parede, 2x15, com autonomia de 1 hora	unid	9,00	95,32	857,91
22.0	Alarme acionado manualmente	unid	5,00	129,70	648,49
23.0	Central de Alarme	unid	1,00	2.900,05	2.900,05
24.0	Tapete para sinalização	unid	9,00	41,98	377,78
Total do item I					**67.584,48**
TOTAL GERAL R$					**67.584,48**