



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1072554-71	Nº SICONV 903158	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA EM IPUAÇU			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 03-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NO DISTRITO DE IPUAÇU, NO	MUNICÍPIO / UF FEIRA DE SANTANA	BDI 1 27,56%	BDI 2 22,66%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NO DISTRITO DE IPUAÇU, NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA - BA									285.054,87	
1.			QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA					-	285.054,87	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	28.453,49	
1.1.0.1.	ORSE	51	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	4,50	345,53	BDI 1	440,76	1.983,42	RA
1.1.0.2.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	15,00	775,34	BDI 1	989,02	14.835,30	RA
1.1.0.3.	ORSE	6096	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM	UN	1,00	482,95	BDI 1	616,05	616,05	RA
1.1.0.4.	SINAPI	101501	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00	1.269,03	BDI 1	1.618,77	1.618,77	RA
1.1.0.5.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	140,76	52,35	BDI 1	66,78	9.399,95	RA
1.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	12.810,46	
1.2.1.			LIMPEZA DO TERRENO					-	4.227,36	
1.2.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.138,54	0,32	BDI 1	0,41	466,80	RA
1.2.1.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	113,85	5,90	BDI 1	7,53	857,29	RA
1.2.1.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.423,17	1,60	BDI 1	2,04	2.903,27	RA
1.2.2.			TERRAPLENAGEM					-	8.583,10	
1.2.2.1.	SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	372,48	11,12	BDI 1	14,18	5.281,77	RA
1.2.2.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.059,35	1,60	BDI 1	2,04	2.161,07	RA
1.2.2.3.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	152,85	5,85	BDI 1	7,46	1.140,26	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1072554-71	Nº SICONV 903158	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA	Apelido do Empreendimento QUADRA EM IPUAÇU			
Localidade SINAPI SALVADOR	Data Base 03-21 (DES.)	Descrição do Lote CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NO DISTRITO DE IPUAÇU, NO	Município / UF FEIRA DE SANTANA	BDI 1 27,56%	BDI 2 22,66%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NO DISTRITO DE IPUAÇU, NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA - BA									285.054,87	
1.3.			PAVIMENTAÇÃO DA QUADRA					-	96.890,71	
1.3.0.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	40,60	109,56	BDI 1	139,75	5.673,85	RA
1.3.0.2.	PMFS	1	PISO DE CONCRETO ARMADO COM TELA Q-138, E= 8 CM, ACABAMENTO POLIDO, SOB LONA PLÁSTICA	M2	812,04	81,99	BDI 1	104,59	84.931,26	RA
1.3.0.3.	ORSE	12785	JUNTA SERRADA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5 X 10 A 40MM, INCLUSIVE TARUGO E PREENCHIMENTO COM MASTIQUE MBT OU SIMILAR.	M	360,00	13,69	BDI 1	17,46	6.285,60	RA
1.4.			PASSEIO					-	51.750,93	
1.4.0.1.	ORSE	12436	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.	UN	2,00	349,01	BDI 1	445,20	890,40	RA
1.4.0.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	326,50	70,77	BDI 1	90,27	29.473,16	RA
1.4.0.3.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	129,44	129,53	BDI 1	165,23	21.387,37	RA
1.5.			EQUIPAMENTOS					-	14.585,81	
1.5.0.1.	ORSE	10069	TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDE S DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)	PAR	1,00	3.691,33	BDI 2	4.527,79	4.527,79	RA
1.5.0.2.	ORSE	7724	ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL, P/ TABELA E CESTA DE BASQUETE, PADRÃO OFICIAL EM TUBO GALVANIZADO 2"	PAR	1,00	8.199,92	BDI 2	10.058,02	10.058,02	RA
1.6.			PINTURA DA QUADRA					-	18.222,01	
1.6.0.1.	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	255,15	10,80	BDI 1	13,78	3.515,97	RA
1.6.0.2.	SINAPI	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	812,04	14,20	BDI 1	18,11	14.706,04	RA
1.7.			ALAMBRADO					-	60.280,70	
1.7.0.1.	ORSE	4301	ALAMBRADO (HT=2.00M) COM TELA GALV. 2"X2" (H=1,50M), MONTANTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" A CADA 2M, TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1" (HORIZONTALIS), MUR ETA (H=0,50M) EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO REVESTIDA E PINTADA EM PVA LÁ TEX 2 DEMÃOS	M	120,80	368,67	BDI 1	470,28	56.809,82	RA
1.7.0.2.	ORSE	10000	PORTÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, COM QUADRO Ø= 2", CANTONEIRA 1"X1" E TELA D E ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA QUADRADA D=1"	M2	8,00	340,12	BDI 1	433,86	3.470,88	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1072554-71	Nº SICONV 903158	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA EM IPUAÇU			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 03-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NO DISTRITO DE IPUAÇU, NO	MUNICÍPIO / UF FEIRA DE SANTANA	BDI 1 27,56%	BDI 2 22,66%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NO DISTRITO DE IPUAÇU, NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA - BA									285.054,87	
1.8.			LIMPEZA FINAL DE OBRA					-	2.060,76	
1.8.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.138,54	1,42	BDI 1	1,81	2.060,76	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FEIRA DE SANTANA
Local
terça-feira, 8 de março de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: VAGNER SOARES SOUZA
CREA/CAU: BA 051702767-4
ART/RRT: