

# ANEXO III MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1072554-71	<b>Nº SICONV</b> 903158	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> QUADRA EM IPUAÇU			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 03-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NO DISTRITO DE IPUAÇU, NO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> FEIRA DE SANTANA	<b>BDI 1</b>	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
<b>CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NO DISTRITO DE IPUAÇU, NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA - BA</b>										
<b>1.</b>			<b>QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA</b>					-		
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-		
1.1.0.1.	ORSE	51	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	4,50					RA
1.1.0.2.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	15,00					RA
1.1.0.3.	ORSE	6096	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM	UN	1,00					RA
1.1.0.4.	SINAPI	101501	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00					RA
1.1.0.5.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	140,76					RA
<b>1.2.</b>			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>							
<b>1.2.1.</b>			<b>LIMPEZA DO TERRENO</b>							
1.2.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.138,54					RA
1.2.1.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	113,85					RA
1.2.1.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.423,17					RA
<b>1.2.2.</b>			<b>TERRAPLENAGEM</b>							
1.2.2.1.	SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	372,48					RA
1.2.2.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.059,35					RA
1.2.2.3.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	152,85					RA

# ANEXO III MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1072554-71	<b>Nº SICONV</b> 903158	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> QUADRA EM IPUAÇU			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 03-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NO DISTRITO DE IPUAÇU, NO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> FEIRA DE SANTANA	<b>BDI 1</b>	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
<b>CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NO DISTRITO DE IPUAÇU, NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA - BA</b>										
<b>1.3.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DA QUADRA</b>							
1.3.0.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	40,60					RA
1.3.0.2.	PMFS	1	PISO DE CONCRETO ARMADO COM TELA Q-138, E= 8 CM, ACABAMENTO POLIDO, SOB LONA PLÁSTICA	M2	812,04					RA
1.3.0.3.	ORSE	12785	JUNTA SERRADA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5 X 10 A 40MM, INCLUSIVE TARUGO E PREENCHIMENTO COM MASTIQUE MBT OU SIMILAR.	M	360,00					RA
<b>1.4.</b>			<b>PASSEIO</b>							
1.4.0.1.	ORSE	12436	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA A/DIRECIONAL.	UN	2,00					RA
1.4.0.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	326,50					RA
1.4.0.3.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	129,44					RA
<b>1.5.</b>			<b>EQUIPAMENTOS</b>							
1.5.0.1.	ORSE	10069	TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDE S DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)	PAR	1,00					RA
1.5.0.2.	ORSE	7724	ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL, P/ TABELA E CESTA DE BASQUETE, PADRÃO OFICIAL EM TUBO GALVANIZADO 2"	PAR	1,00					RA
<b>1.6.</b>			<b>PINTURA DA QUADRA</b>							
1.6.0.1.	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	255,15					RA
1.6.0.2.	SINAPI	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	812,04					RA
<b>1.7.</b>			<b>ALAMBRADO</b>							
1.7.0.1.	ORSE	4301	ALAMBRADO (HT=2.00M) COM TELA GALV. 2"X2" (H=1,50M), MONTANTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" A CADA 2M, TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1" (HORIZONTAIS), MURETA (H=0,50M) EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO REVESTIDA E PINTADA EM PVA LÁTEX 2 DEMÃOS	M	120,80					RA
1.7.0.2.	ORSE	10000	PORTÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, COM QUADRO Ø= 2", CANTONEIRA 1"X1" E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA QUADRADA D=1"	M2	8,00					RA

ANEXO III  
MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1072554-71	Nº SICONV 903158	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA EM IPUAÇU			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 03-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NO DISTRITO DE IPUAÇU, NO	MUNICÍPIO / UF FEIRA DE SANTANA	BDI 1	BDI 2	BDI 3

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NO DISTRITO DE IPUAÇU, NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA - BA										
1.8.			LIMPEZA FINAL DE OBRA					-		
1.8.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.138,54					

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.