

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
PMFS	001	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	MÊS		21.207,65	22.549,79
ORSE	57	Barracão para escritório de obra porte grande s=53,24m2 com materiais novos	un	0,08333333	15.539,38	15.539,38
ORSE	62	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38, 72 m2) com materiais novos	un	0,08333333	8.221,75	8.221,75
ORSE	11703	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, ofício, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempenado	m2	12,5	122,99	122,99
ORSE	61	Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas) s=61,60m2 com materiais novos	un	0,08333333	11.747,64	11.747,64
ORSE-I	10389	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	5	428,72	428,72
ORSE-I	10188	Mobiliário de escritório - DNIT - Mês de ref.: 02/19	mês	1	762,77	762,77
ORSE-I	10562	Material de escritório	mês	1	30,00	30,00
ORSE	4657	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	mês	1	515,00	515,00
ORSE	6096	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	0,16666667	420,05	420,05
SINAPI	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	0,16666667	1.375,58	1.405,82
SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	510	18,26	20,21
SINAPI	100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220	14,86	16,29
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	14,61	16,01
ORSE-I	10563	Material de limpeza	mês	1	86,60	86,60
PMFS	002	SINALIZAÇÃO DIURNA E NOTURNA	MÊS		16.276,27	16.790,11
SINAPI-I	34498	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	UN	25	102,15	102,15
ORSE	59	Interdição de obra com fita de sinalização	m	1083,33333	7,25	7,25
SINAPI	74221/1	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	M	1083,33333	2,45	2,64
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220	14,61	16,01
PMFS	003	EQUIPAMENTOS DE APOIO	MÊS		46.378,87	43.772,67
ORSE-I	2471	Grupo gerador 80 kva (aluguel mensal)	ms	2	2.525,03	2.525,03
SINAPI	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	4000	0,61	0,63
ORSE-I	9812	Veículo sedan 71 a 115 cv - Fonte: Tabela de Preços de consultoria do DNIT - Mês de ref.: 08/18	mês	4,5	3.110,67	3.110,67
SICRO	E9512	Veículo leve - 53 Kw (Operação)	h	495	20,24	20,24
SICRO	E9684	Veículo leve Pick Up 4 x 4 - 147 kW (h. produtiva)	h	110	68,68	68,68
SICRO	E9684	Veículo leve Pick Up 4 x 4 - 147 kW (h. improdutiva)	h	110	42,10	42,10
SICRO	E9684	Veículo leve Pick Up 4 x 4 - 147 kW (operação)	h	110	24,42	0,00
PMFS	004	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS		78.692,14	88.747,51
SINAPI	93568	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,5	21.245,75	24.554,36
SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	15.590,87	18.011,25
SINAPI	100319	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	13.917,27	16.074,78
SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	6.392,94	7.355,48
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	5.054,60	5.688,79
SINAPI	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	6.351,45	7.200,63
ORSE-I	10151	Técnico Pleno - Categoria T2 - mensalista - DNIT - Mês de ref.: 02/19	mês	1	3.559,93	3.559,93
SINAPI	93566	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	3.506,56	3.908,89
SINAPI	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	4.590,59	5.163,19
ORSE	3099	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo tr ansporte e estadia	dia	10	559,85	559,85
PMFS	005	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=9cm, rejuntado c/ areia fina.	M2		68,18	68,18
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,03	73,00	73,00
ORSE	11454	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 f aces, 11x22cm, e=6cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	1	65,99	65,99
PMFS	006	MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM POLÍMERO e=2CM	M2		11,54	11,55
SICRO	4011412	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 2,0 cm - brita comercial	M2	1	3,00	3,00
COTAÇÃO	001	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RL1C-E	T	0,0032	2.609,61	2.609,61
SINAPI	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	0,32	0,61	0,63
PMFS	007	APOIO A FISCALIZAÇÃO	MÊS		15.641,78	15.641,78
ORSE-I	9812	Veículo sedan 71 a 115 cv - Fonte: Tabela de Preços de consultoria do DNIT - Mês de ref.: 08/18	mês	0,4	3.110,67	3.110,67
SICRO	E9512	Veículo leve - 53 Kw (Operação)	h	88	20,24	20,24
SICRO	E9512	Veículo leve - 53 Kw (M.O Operação)	h	88	24,05	24,05
ORSE-I	6931	Controle Tecnológico de terraplenagem/Pavimentação COM Transporte, alimentaçã o, alocação de equip. de densidade "in situ", com laboratoristas até 8 hs, em Aracaju de segunda à sexta	dia	12	875,00	875,00
PMFS	008	Tunnel Liner em bueiro metálico sem interrupção de tráfego com D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,7 m, incluso bombeamento do lençol freático	m		5.149,26	5.194,47
SICRO	0605506	Bueiro metálico sem interrupção de tráfego com D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,7 m	m	1	4.426,27	4.426,27
SINAPI	91092	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016	M2	5,024	142,63	151,63
ORSE	6417	Bombeamento direto p/ esgotamento de valas	H	4,76190476	1,35	1,35

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
PMFS	009	Poço de visita para Tunnel Liner em bueiro metálico sem interrupção de tráfego com D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria	m		7.662,56	7.730,39
SICRO	0605509	Bueiro metálico sem interrupção de tráfego com D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria	m	1	6.581,29	6.581,29
SINAPI	91092	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016	M2	7,536	142,63	151,63
ORSE	6417	Bombeamento direto p/ esgotamento de valas	H	4,76190476	1,35	1,35
PMFS	010	LAJE DE CONCRETO PARA POÇO DE VISITA EM TUNNEL LINER D=220cm	UND		1.367,82	1.367,82
ORSE	6456	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,92316	1.481,68	1.481,68
PMFS	011	Tunnel Liner em bueiro metálico sem interrupção de tráfego com D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,5 m	m		8.543,04	8.610,87
SICRO	0605510	Bueiro metálico sem interrupção de tráfego com D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,5 m	m	1	7.232,99	7.232,99
SINAPI	91092	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016	M2	7,536	142,63	151,63
ORSE	6417	Bombeamento direto p/ esgotamento de valas	H	4,76190476	1,35	1,35
ORSE	2642	Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16"	m	1	228,78	228,78
PMFS	012	Poço de visita para Tunnel Liner em bueiro metálico sem interrupção de tráfego com D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,8 m	m		13.224,15	13.314,58
SICRO	0605514	Bueiro metálico sem interrupção de tráfego com D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,8 m	m	1	11.555,81	11.555,81
SINAPI	91092	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016	M2	10,048	142,63	151,63
ORSE	6417	Bombeamento direto p/ esgotamento de valas	H	4,76190476	1,35	1,35
ORSE	2642	Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16"	m	1	228,78	228,78
PMFS	013	LAJE DE CONCRETO PARA POÇO DE VISITA EM TUNNEL LINER D=320cm	UND		2.261,10	2.261,10
ORSE	6456	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,52604	1.481,68	1.481,68
PMFS	014	ESCORAMENTO DE VALA (2 LADOS) COM ESTACA PRANCHA METÁLICA MODELO NA-6C, PROFUNDIDADE DE CRAVAÇÃO DE 6M, INCLUSO PERFIL METÁLICO PARA ESCORAS E VIGAS DE TRAVAMENTO	M		9.979,02	10.025,04
cotação	002	CRAVAÇÃO DE ESTACA PRANCHA DE 40 CM POR 6M DE PROFUNDIDADE	und	5,34	371,36	371,36
SICRO	M0942	Estaca prancha metálica com chapa de 10 mm	KG	1056	4,98	4,98
SINAPI	83514	FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" 8 A 12" INCLUSIVE PERDAS	KG	326,27657	6,90	6,94
SINAPI	98749	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16". AF_06/2018	M	4,6	75,10	81,66
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	20,73	23,06
SINAPI	93421	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	2,63177133	43,87	43,87
PMFS	015	ESCAVAÇÃO DE VALAS E ASSENTAMENTO DE ADUELAS EM VALA A UMA PRODUTIVIDADE DE 1,5m DE VALA/DIA, UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA 105HP, CONSIDERANDO A EXECUÇÃO DE ESTACA PRANCHA, CONFORME PROJETO	DIA		1.127,67	1.158,27
SINAPI	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	4	63,58	66,98
SINAPI	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	5	174,67	178,07
PMFS	016	TRANSPORTE COMERCIAL DE ESTACA PRANCHA (144,45 T) A FEIRA DE SANTANA-BA, DMT DE 1272KM	VB		112.081,64	115.756,45
SINAPI	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROÇERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	183740,4	0,61	0,63
PMFS	017	GOLA DE ÁRVORE	UND		222,80	222,80
ORSE	11706	Pavimentação em pre-moldado tipo Congregrama, modelo Pavi-grade, dim:45 x 60c m, e=9,5cm, sobre colchão de areia, com preenchimento dos vãos com grama	m2	1,21	142,68	142,68
ORSE	7657	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	4,4	11,40	11,40
PMFS	018	CABO PP 4X16MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		53,36	55,20
SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4	13,34	13,80
PMFS	019	CALAFETAMENTO COM MASSA CINZA	KG		28,43	29,00
ORSE	9824	Massa 3M para calafetação (fornecimento)	kg	1	23,63	23,63
SINAPI	88259	CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	24,02	26,86

Data

Responsável Técnico: Paulo Cavalcanti de Albuquerque
CREA/CAU: A80095-3