

Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Gestão de Compras e Contratações - DGCC
75 3602-8345

Feira de Santana, 21 de maio de 2021.

Prezado(s) Senhor(es),

Em atendimento ao pedido de esclarecimento referente à **LICITAÇÃO Nº 036-2021 TOMADA DE PREÇO Nº 002-2021**, conforme resposta da Secretaria responsável, temos a informar:

PERGUNTA:

Solicitamos a disponibilização das composições de custo unitário relacionadas abaixo:

Fonte	Código	Descrição	Unidade
		CICLOVIA DA AVENIDA FRAGA MAIA	
		CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
PMFS	001	CANTEIRO PARA EXECUÇÃO DA CICLOVIA	MES
PMFS	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES
PMFS	010	TAPUME COM TELHA METÁLICA, REAPROVEITAMENTO DE 5X	M2
PMFS	003	SINALIZAÇÃO DA OBRA	MES
		SERVIÇOS PRELIMINARES	
		PAVIMENTAÇÃO	
		REVESTIMENTO	
PMFS	004	RAMPA OU PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES (e=10cm), COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EM ISOPOR E PREENCHIMENTO COM MASTIQUE POLIURETANO, SOB BASE DE PEDRISCO COMPACTADO e=10CM	M2
PMFS	012	CICLOVIA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 8CM, ACABAMENTO POLIDO, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EM ISOPOR E PREENCHIMENTO COM MASTIQUE POLIURETANO, SOBRE BASE DE SOLO CIMENTO (TEOR 4%) ESPESSURA DE 15CM	M2
		URBANIZAÇÃO E COMPLEMENTARES	
PMFS	009	FORNECIMENTO ASSENTAMENTO DE CORDÃO DE CONCRETO (CONTEÇÃO LATERAL) PARA CICLOVIA	M
PMFS	011	PASSEIO EM INTERTRAVADO COR NATURAL, 10X20, e=6cm, SOB COLCHÃO DE AREIA, e=5cm	M2
		ILUMINAÇÃO	
PMFS	013	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE POSTES E LUMINÁRIA EXISTENTE	UNIT

RESPOSTA:

COMPOSIÇÕES

FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
PMFS	001	CANTEIRO PARA EXECUÇÃO DA CICLOVIA	MÊS		17.948,15	17.948,15
ORSE	54	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	un	1	14.558,16	14.558,16
ORSE-I	10389	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	4	428,72	428,72
ORSE	6096	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1	426,55	426,55
ORSE	11124	Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 6,3 e 8,8 kw - Rev 01	un	1	1.248,56	1.248,56
PMFS	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS		24.129,04	27.368,69
SINAPI	100319	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	14.170,07	16.381,59
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	4.463,88	5.122,86
SINAPI	93566	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	2.560,14	2.929,29
ORSE	3099	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte e estadia	dia	5	586,99	586,99
PMFS	003	SINALIZAÇÃO DA OBRA	MÊS		6.579,86	6.738,26
SINAPI-I	34498	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	UN	30	85,40	85,40
ORSE	59	Interdição de obra com fita de sinalização	m	242	7,41	7,41
ORSE	5156	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fixação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	242	2,12	2,12
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	110	15,56	17,00
PMFS	004	RAMPA OU PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES (e=10cm), COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EM ISOPOR E PREENCHIMENTO COM MASTIQUE POLIURETANO, SOB BASE DE PEDRISCO COMPACTADO e=11CM	M2		95,40	95,40
ORSE	11807	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01	m2	1	47,67	47,67
ORSE-I	545	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3	0,11	120,06	120,06
ORSE	2529	Espalhamento e adensamento de areia sem fornecimento de material	m3	0,1	5,44	5,44
ORSE	11448	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, a 95% do pn	m3	0,1	12,76	12,76
ORSE	4266	Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em isopor n=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano seção 2x2cm, MBT, Basf, ou similar, para pavimentos em concreto	m	0,67	48,84	48,84
PMFS	005	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ EM CICLOVIA (e=3cm) SOBRE BASE EM SOLO-CIMENTO (TEOR DE 4%) EXCLUSÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M2		60,95	61,26
SINAPI	96390	Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial)	M3	0,17	70,11	70,64
ORSE-I	203	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m3	0,17	75,00	75,00
SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1	6,57	6,61
SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	1	1,78	1,81
SINAPI	95995	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE	M3	0,03	913,27	917,70
SINAPI	95875	30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,3	1,34	1,37
SINAPI	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,03	5,07	5,20
PMFS	006	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ EM TRAVESSIA DE VEÍCULOS (e=7cm) SOBRE BASE EM SOLO-CIMENTO (TEOR DE 4%) EXCLUSÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M2		92,41	92,89
SINAPI	96390	Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial)	M3	0,13	70,11	70,64
ORSE-I	203	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m3	0,13	75,00	75,00
SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1	6,57	6,61
SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	1	1,78	1,81
SINAPI	95995	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE	M3	0,07	913,27	917,70
SINAPI	95875	30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,7	1,34	1,37
SINAPI	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,07	5,07	5,20

PMFS	007	LAJE DE CONCRETO ARMADO SOBRE CÔRREGO (e=14cm)	M2		195,34	196,84
SINAPI-I	34494	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,14	316,78	316,78
SINAPI	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,14	27,39	30,09
SINAPI	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14	6,79	6,87
ORSE	7514	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusiv e escoramento	m2	1	52,11	52,11
PMFS	008	APLICAÇÃO DE MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM POLIMERO (e=8mm), INCLUSO FRESAGEM E REPAROS LOCALIZADOS COM CBUQ (e=5cm) EM 5% DA ÁREA	M2		5,21	5,26
SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	0,05	5,19	5,31
SINAPI	72898			0,06	0,00	0,00
SINAPI	72884			0,6	0,00	0,00
SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	0,05	6,57	6,61
SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	0,05	1,78	1,81
SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,005	913,27	917,70
SINAPI	95303			0,05	0,00	0,00
SICRO	4011408			1	0,00	0,00
COTAÇÃO	001			0,00194	0,00	0,00
SINAPI	72840			0,32	0,00	0,00
PMFS	009	FORNECIMENTO ASSENTAMENTO DE CORDAO DE CONCRETO (CONTEÇÃO LATERAL) PARA CICLOVIA	M		37,07	38,66
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,025	381,64	389,16
ORSE	7411	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusiv e escoramento	m2	0,45	28,73	28,73
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,007	80,00	80,00
PMFS	010	TAPUME COM TELHA METÁLICA, REAPROVEITAMENTO DE 5X	M2		77,06	78,89
SINAPI-I	3992	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1	23,80	23,80
SINAPI-I	4433	PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 *) MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,2273	10,73	10,73
SINAPI-I	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0428	11,40	11,40
SINAPI-I	7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	0,5853	38,66	38,66
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1897	18,57	20,48
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5691	21,80	24,23
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0044	28,06	31,17
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0191	25,38	28,49
SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	0,0012	403,51	417,91
PMFS	011	PASSEIO EM INTERTRAVADO COR NATURAL, 10X20, e=6cm, SOB COLCHÃO DE AREIA, e=5cm.	M2		60,49	62,07
SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1	55,25	56,83
ORSE-I	12930	Areia fina adquirida em depósito, frete incluso (Areia Fina Comercial)	m3	0,055	90,00	90,00
ORSE	2529	Espalhamento e adensamento de areia sem fornecimento de material	m3	0,055	5,44	5,44
PMFS	012	CICLOVIA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 8 CM, ACABAMENTO POLIDO, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EM ISOPOR E PREENCHIMENTO COM MASTIQUE POLIURETANO, SOBRE BASE DE SOLO CIMENTO (TEOR 4%), ESPESSURA DE 15CM.	M2		125,64	126,96
SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	1	71,77	73,01
ORSE	3641	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acaba dora simples - Rev 02	m2	1	3,14	3,14
SINAPI	96390	EXCLUSÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SULO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,15	70,11	70,64
ORSE-I	203	Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial)	m3	0,1	75,00	75,00
ORSE	4266	Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em isopor n=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano seção 2x2cm, MBT, Basf, ou similar, para pavimentos em concreto	m	0,67	48,84	48,84

Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Gestão de Compras e Contratações - DGCC
75 3602-8345

PMFS	013	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE POSTES E LUMINÁRIA EXISTENTE	UNIT		213,00	229,46
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,144	61,55	67,25
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	15,56	17,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	22,18	24,65
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,15	398,72	405,58

17 DE FEVEREIRO DE 200
Data

Responsável Técnico: VAGNER SOARES SOUZA
CREA/CAU: BA 051702767-4

Atenciosamente,

Sirleide de Oliveira Rodrigues
Presidente da CPL