

COMPOSIÇÕES

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
PMFS	001	CANTEIRO PARA EXECUÇÃO DA CICLOVIA	VB		5.104,69	5.104,69
ORSE	54	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE MÉDIO S=43,56M2 COM MATERIAIS NOVOS	UN	0,2	20.432,98	20.432,98
ORSE-I	10389	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS	MÊS	1	485,98	485,98
ORSE-I	10562	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MÊS	1	30,00	30,00
ORSE	6096	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM	UN	0,2	561,07	561,07
ORSE	11124	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA DEMANDA ENTRE 6,3 E 8,8 KW - REV 01	UN	0,2	1.949,56	1.949,56
PMFS	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS		24.199,65	27.532,53
SINAPI	100319	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	16.553,18	19.149,75
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	4.997,57	5.733,88
ORSE	3099	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TR ANSPORTE E ESTADIA	DIA	5	529,78	529,78
PMFS	003	SINALIZAÇÃO DA OBRA	MÊS		7.243,52	7.429,42
SINAPI-I	34498	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	UN	30	79,34	79,34
ORSE	59	INTERDIÇÃO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO	M	242	8,83	8,83
ORSE	5156	SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REU TILIZAÇÃO 7 VEZES	M	242	2,98	2,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	110	18,23	19,92
PMFS	004	RAMPA OU PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES (e=10cm), COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EM ISOPOR E PREENCHIMENTO COM MASTIQUE POLIURETANO, SOB BASE DE PEDRISCO COMPACTADO e=11CM	M2		132,68	132,68
ORSE	11807	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 21 MPA, E = 10 CM, COM FORMA EM Q UADROS 2,0X2,0M, PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM - TRES USOS - REV 01	M2	1	62,62	62,62
ORSE-I	545	CASCALHINHO OU PEDRISCO (BRITA 0), COM FRETE	M3	0,11	183,33	183,33
ORSE	2529	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M3	0,1	5,49	5,49
ORSE	11448	COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, A 95% DO PN	M3	0,1	16,12	16,12
ORSE	4266	JUNTA DE DILATAÇÃO (ALTURA TOTAL DO PAVIMENTO) COM PREENCHIMENTO PARCIAL EM I SOPOR H=15CM E PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SEÇÃO 2X2CM, MBT, BASF, OU SIMILAR, PARA PAVIMENTOS EM CONCRETO	M	0,67	71,28	71,28
PMFS	005	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ EM CICLOVIA (e=3cm) SOBRE BASE EM SOLO-CIMENTO DE 17 CM (TEOR DE 4%)	M2		89,55	89,86
SINAPI	96390	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,17	89,72	90,36
ORSE-I	203	ARENOSO ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, FRETE INCLUSO (ARENOSO COMERCIAL)	M3	0,17	95,00	95,00
ORSE	2592	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M2	1	11,03	11,03
SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1	2,96	2,99
SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,03	1.456,84	1.462,31
SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,3	0,85	0,86
SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,03	7,21	7,39
PMFS	009	FORNECIMENTO ASSENTAMENTO DE CORDÃO DE CONCRETO (CONTEÇÃO LATERAL) PARA CICLOVIA	M		33,90	34,58
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇÃO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,025	485,85	494,91
ORSE	7411	FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	0,4	39,49	39,49
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,007	110,00	110,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	24,89	27,61
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	18,23	19,92
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,001	660,29	674,77
PMFS	010	TAPUME COM TELHA METÁLICA, REAPROVEITAMENTO DE 5X	M2		136,37	138,35
SINAPI-I	3992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	38,26	38,26
SINAPI-I	4433	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	M	1,2273	32,24	32,24
SINAPI-I	5061	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	KG	0,0428	19,90	19,90
SINAPI-I	7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	0,5853	66,60	66,60
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1897	18,24	19,93
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5691	24,65	27,37
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0044	32,36	36,19
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0191	30,85	34,68
SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0012	440,01	450,63
PMFS	012	CICLOVIA EM CONCRETO ARMADO, ESPESURA 8 CM, ACABAMENTO POLIDO, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EM ISOPOR E PREENCHIMENTO COM MASTIQUE POLIURETANO, SOBRE BASE DE SOLO CIMENTO (TEOR 4%), ESPESURA DE 15CM.	M2		182,89	184,41

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	1	108,70	110,12
ORSE	3641	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES - REV 02	M2	1	3,49	3,49
SINAPI	96390	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,15	89,72	90,36
ORSE-I	203	ARENOSO ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, FRETE INCLUSO (ARENOSO COMERCIAL)	M3	0,1	95,00	95,00
ORSE	4266	JUNTA DE DILATAÇÃO (ALTURA TOTAL DO PAVIMENTO) COM PREENCHIMENTO PARCIAL EM I SOPOR H=15CM E PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SEÇÃO 2X2CM, MBT, BASF, OU SIMILAR, PARA PAVIMENTOS EM CONCRETO	M	0,67	71,28	71,28
PMFS	011	PASSEIO EM INTERTRAVADO COR NATURAL, 10X20, e=6cm, SOB COLCHÃO DE AREIA, e=5cm.	M2		73,48	75,23
SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1	67,96	69,71
ORSE-I	12930	AREIA FINA ADQUIRIDA EM DEPÓSITO, FRETE INCLUSO (AREIA FINA COMERCIAL)	M3	0,055	95,00	95,00
ORSE	2529	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M3	0,055	5,49	5,49
PMFS	013	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE POSTES E LUMINÁRIA EXISTENTE	UNIT		252,99	271,95
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,144	72,11	78,80
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	18,23	19,92
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	25,15	27,92
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,15	506,75	515,01

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: