

COMPOSIÇÕES

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
PMFS	001	PAVIMENTAÇÃO RÍGIDO EM CONCRETO ARMADO (e=17cm), COM FORMAS DESLIZANTES, BARRAS DE TRANSFERENCIA E JUNTAS DE ENCONTRO ARMADO COM TELA Q-92	M3		962,00	971,77
ORSE	3641	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES - REV 02	M2	5,88235294	3,50	3,50
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,09	32,21	36,04
SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	18,83	20,60
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	25,59	28,44
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,07	25,73	28,60
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2	18,23	19,92
SINAPI-I	42405	ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	KG	5,93	14,08	14,08
ORSE-I	9114	JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE JJ0813M (-5/+10MM) - INCLUSIVE EXECUÇÃO DE LÁBIOS PO LIMÉRICOS	M	0,5	91,32	91,32
ORSE	12811	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO, UTILIZANDO CIMENTO PORTLAND RS (RESISTENTE A SULFATO) COM CONSUMO MINIMO DE 360KG/M³	M3	1,05	547,53	547,53
ORSE-I	2867	TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2, 45X6,0M, (1,48KG/M²), TELCON OU SIMILAR	M2	9,07	15,37	15,37
PMFS	002	TRAVAMENTO DE PARALELEPIPEDO EM MEIO-FIO GRANÍTICO	M		41,21	41,21
ORSE	2622	MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	1	41,21	41,21

14 de dezembro de 2022
Data

Responsável Técnico: Vagner Soares Souza
CREA/CAU: 051702767-4